

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni ul. Topolowej - skrzyżowanie z ul. Lipową
ADRES INWESTYCJI : dz. nr: 950/13, 980, 1012/2
INWESTOR : Gmina Miejska Ciechocinek
ADRES INWESTORA : ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Duchewicz (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

Przemysław Duchewicz

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 4511200-0				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,126		
d.1	D-01.01.01a					
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1				
2	KNNR 6 0805-06	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płytek betonowych	m ²	25,00		
d.2	D-01.02.04					
3	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego z wywozem i wbudowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.	m ²	30*6 = 180,000		
d.2	D-01.02.04					
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 3 km	m ³	25*0,07 = 1,750		
d.2	1103-05					
	D-01.02.04					
3		ROBOTY ZIEMNE CPV 4511200-0				
5	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - jezdnia	m ³	740*0,46 = 340,400		
d.3	0214-04					
	D-04.01.01					
6	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - zjazdy indywidualne	m ³	38*0,36 = 13,680		
d.3	0214-04					
	D-04.01.01					
7	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - chodniki	m ³	223*0,19 = 42,370		
d.3	0214-04					
	D-04.01.01					
8	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m ²	740,00		
d.3	D-04.01.01					
9	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów indywidualnych	m ²	38,00		
d.3	D-04.01.01					
10	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika	m ²	223,00		
d.3	D-04.01.01					
4		WPUSTY ULICZNE CPV 45233140-2				
11	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem h=0,95m	szt.	6,00		
d.4						
12	KNNR 4 1308-03	Przykanaliki z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	15,80+ 15,20+ 14,45+ 13,80+ 14,25+12,80 = 86,300		
d.4						
5		OBRZEŻA CPV 45233220-7				
13	KNNR 6 0106-01	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm - pod obrzeża	m ²	(157+40)* 0,18 = 35,460		
d.5	D-04.02.01					
14	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem	m	157+40 = 197,000		
d.5	D-08.03.01					
6		KRAWĘŻNIKI CPV 45233140-2				
15	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - pod krawężnik	m ²	(195+48)*0,3 = 72,900		
d.6	D-04.02.01					
16	KNK 2-06 0401-02	Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem - krawężniki	m ³	(195+48)* 0,06 = 14,580		
d.6	D-08.01.01b					
17	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław	m	195,00		
d.6	D-08.01.01b					
18	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe zanizone o wymiarach 15x22 cm bez ław	m	48,00		
d.6	D-08.01.01b					
7		KONSTRUKCJA JEZDNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CPV 45233252-0				
19	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm	m ²	740,00		
d.7	D-04.02.01					
20	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z KŁSM twardego gr. 20 cm	m ²	740,00		
d.7	D-04.04.02					
21	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szara) układana na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	740,00		
d.7	D-05.03.23a					
8		ZJAZDY INDYWIDUALNE CPV 45233252-0				
22	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	38,00		
d.8	D-04.02.01					
23	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z KŁSM twardego gr. 15 cm	m ²	38,00		
d.8	D-04.04.02					
24	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	38,00		
d.8	D-05.03.23a					
9		CHODNIK CPV 45233222-1				
25	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	223,00		
d.9	D-04.02.01					

Przebudowa nawierzchni ul. Topolowej - skrzyżowanie z ul. Lipową_v2.kst

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.9	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	223,00		
10	REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH CPV 45233140-2					
27 d.10	KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	4,00		
28 d.10	KNR 2-31 1406-05 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: