

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Budowa alei spacerowej od ul. Kościuszki do ul. Staszica w Ciechocinku wraz z oświetleniem
 Inwestor: Gmina Miejska Ciechocinek, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
 Data opracowania: Czerwiec 2014
 Branża: DROGI

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	
1.1	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
1.1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym:	km	0,14		
1.2	D 01.02.02 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*	*	
1.2.1		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej gr. 10cm z darnią z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m³	109,97		
1.3	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*	*	
1.3.1		Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm	m²	5,90		
1.3.2		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 10cm	m²	54,15		
1.3.3		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10cm	m²	60,05		
1.3.4		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm	mb	11,20		
1.3.5		Rozebranie ławy betonowej	m³	0,56		
1.3.6		Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m³	12,96		
1.4	D 01.03.04 45111000-8	REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*	*	
1.4.1		Regulacja włazów studni telekomunikacyjnych	szt.	1,00		
2	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	
2.1	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*	*	
2.1.1		Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku	m³	145,07		
2.2	D 02.03.01 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*	*	
2.2.1		Wykonanie nasypów z gruntu nasypowego z dowozu	m³	37,13		
3	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	
3.1	D 04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
3.1.1		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²	675,20		
3.2	D 04.05.01 45233000-9	ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
3.2.1		Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stab. cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm	m²	675,20		
3.3	D 04.06.01 45233000-9	PODBUDOWA BETONOWA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
3.3.1		Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm	m²	675,20		
4	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	
4.1	D 05.03.01 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
4.1.1		Nawierzchnia z kostki granitowej 8/11 szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m²	131,69		
4.1.2		Nawierzchnia z kostki granitowej 8/11 czarnej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m²	67,86		
4.2	D 05.03.23 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
4.2.1		Przełożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej gr. 3-5cm	m²	74,00		
4.2.2		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm	m²	17,50		
4.2.3		Wykonanie nawierzchni z betonoj kostki brukowej typu POZBRUK LIDO MELANŻ LETNI (lub równoważna), gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm	m²	458,15		
5	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	
5.1	D 08.01.01 45233000-9	KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
5.1.1		Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	318,60		

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
6	D 09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	*	*	*	
6.1	D 09.01.01 45112000-5	HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*	*	
6.1.1		Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²	1 392,00		
7	D 10.00.00	ROBOTY TOWARZYSZĄCE	*	*	*	
7.1	D 10.00.01 45233000-9	ROBOTY TOWARZYSZĄCE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
7.1.1		Montaż ławek ozdobnych Art Metal nr kat LA4 (lub inne równoważne) o wys. 0,85m	szt.	4,00		
7.1.2		Montaż ławek ozdobnych Art Metal nr kat LA9 (lub inne równoważne) o wys. 0,85m	szt.	4,00		
7.1.3		Montaż koszy na śmieci ozdobnych Art Metal nr kat K6 (lub inne równoważne) o wys. 0,85m	szt.	8,00		
7.1.4		Montaż słupków blokujących ozdobnych Art Metal nr kat S6 (lub inne równoważne) o wys. 0,85m	szt.	3,00		
7.1.5		Montaż słupków blokujących ozdobnych Art Metal nr kat S6 (lub inne równoważne) o wys. 0,85m z możliwością szybkiego demontażu lub pochylnia	szt.	2,00		
7.1.6		Montaż przepustu z rury PE ø400mm, układanego na ławie żwirowej gr. 10cm z podłączeniem do istniejącej studni na działce nr 170, z przeprowadzeniem pod pasem drogowym wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem gruntem nasypowym i zagęszczeniem	mb	15,00		
8	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*	*	
8.1	GG.00.12.01 45233000-9	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
8.1.1		Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	0,14		
RAZEM (netto)						