
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa alei spacerowej od ul. Kościuszki do ul. Staszica w Ciechocinku wraz oświetleniem
INWESTOR : Gmina Miejska Ciechocinek
ADRES INWESTORA : ul. M. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Oświetlenie zewnętrzne .				
1 d.1	KNR 2-01 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	260	0.00	0.00
2 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m	46	0.00	0.00
3 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	520	0.00	0.00
4 d.1	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych . YAKY 4x25	m	50	0.00	0.00
5 d.1	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	210	0.00	0.00
6 d.1	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m	260	0.00	0.00
7 d.1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³	0.6	0.00	0.00
8 d.1	KNR 5 0411-06	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice	szt.	9	0.00	0.00
9 d.1	KNR 5-10 0709-05 z.o.3.1.	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg w gruncie kat.I-III - Art Met 4m	szt.	9	0.00	0.00
10 d.1	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie. Ramię Art Met R21	szt.	9	0.00	0.00
11 d.1	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp ręczniowych (1 lampa w oprawie) . Art Met LUNA	szt.	9	0.00	0.00
12 d.1	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.	9	0.00	0.00
13 d.1	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew	45	0.00	0.00
14 d.1	KNR 2-01 0704-0302	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m	260	0.00	0.00
15 d.1	KNR 5-10 0604-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na suchu końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	19	0.00	0.00
16 d.1	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	9	0.00	0.00
17 d.1	KNP 18 1346-01.12	Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej	szt	9	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

	Oświetlenie zewnętrzne .
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł