
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa alei spacerowej od ul. Kościuszki do ul. Staszica w Ciechocinku wraz oświetleniem
INWESTOR : Gmina Miejska Ciechocinek
ADRES INWESTORA : ul. M. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie zewnętrzne .			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		260	m	260.000	
				RAZEM	260.000
2	KNR 5-10 d.1 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
3	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		520	m	520.000	
				RAZEM	520.000
4	KNR 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych . YAKY 4x25	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 5-10 d.1 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
6	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		260	m	260.000	
				RAZEM	260.000
7	KNR 2-01 d.1 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
8	KNR 5-10 d.1 0411-06	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnice	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 5-10 d.1 0709-05 z.o.3.1.	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg w gruncie kat.I-III - Art Met 4m	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 5-10 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie. Ramię Art Met R21	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 5-10 d.1 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) . Art Met LUNA	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 5-10 d.1 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNR 5-10 d.1 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew m-1 przew	45.000	
		45			
				RAZEM	45.000
14	KNR 2-01 d.1 0704-0302	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
		260	m	260.000	
				RAZEM	260.000
15	KNR 5-10 d.1 0604-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na suchu końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
16	KNR 4-03 d.1 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		9	odc.	9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNP 18 d.1 1346-01.12	Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000