

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: **Remont nawierzchni ulicy Sportowej w Ciechocinku km 0+300,00 - 0+603,04 ETAP 2**

Inwestor: **Gmina Miejska Ciechocinek, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek**

Data opracowania: **Styczeń 2015 (przedmiar)**

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	
1.1	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
1.1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym:	km	0,30		
1.2	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*	*	
1.1.2		Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m ³	8,99		
2	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	
2.1	D 02.03.01 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*	*	
2.1.1		Wyrównanie poboczy gruntem nasypowym z dowozu wraz zagęszczeniem	m ³	39,57		
3	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	
3.1	D 04.03.01 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
3.1.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m ²	3 448,47		
3.1.2		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	3 448,47		
3.2	D 04.08.01 45233000-9	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
3.2.1		Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W przy minimalnej grubości warstwy 3 cm	Mg	187,25		
4	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	
4.1	D 05.02.01 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
4.1.1		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10 cm C90/3	m ²	51,30		
4.2	D 05.03.11 45233000-9	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
4.2.1		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na gr. do 4 cm	m ²	407,49		
4.3	D 05.03.13a 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKOWO - GRYSOWEJ SMA1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
4.3.1		Wykonanie nawierzchni (warstwa ścierna) z mieszanki SMA11, gr. 4 cm	m ²	1 712,11		
5	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	
		- Nie dotyczy ETAPU 2 -				
6	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*	*	
6.1	GG.00.12.01 45233000-9	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	
6.1.1		Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	0,30		

RAZEM (netto)