



Ciechocinek, 03.03.2015 r.

GM.271.14.2015

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Remont nawierzchni ulicy Zdrojowej w Ciechocinku (od ul. Ogrodowej do ul. Kościuszki - bez poszerzenia przy ul. Żelaznej).**”

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawcy:

1. Prosimy o podanie grubości nawierzchni z frezowiny oraz podanie dokładnej lokalizacji w której ww. konstrukcja należy wykonać.
2. Prosimy o podanie informacji na jaki okres będzie obowiązywała gwarancja na oznakowanie poziome.
3. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza własne wzory załączników wymaganych w w/w postępowaniu przetargowym. Jeżeli nie, to prosimy o udostępnienie odpowiednich wzorów.
4. Czy Zamawiający wymaga regulacji wysokościowej (przełożenia) istniejących krawężników na wjazdach i przejściach dla pieszych ? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związane z w/w robotami.
5. Prosimy o określenie miejsca oraz odległości do niego od placu budowy, w którym należy wbudować materiał z frezowania.
6. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, iż istniejące krawężniki są usytuowane krzywo. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający przewiduje wykonanie korekty istniejących krawężników? W przypadku stwierdzenia, że krawężniki istniejące nie będą poprawiane prosimy o doprecyzowanie czy nowa nawierzchnia ma być dostosowana do krawężników czy projektowanej niwelety.
7. Zwracamy się z prośbą o określenie czy musi być wszędzie zachowana szerokość jezdni 7m z przekrojów normalnych, czy też szerokość ta ma być dostosowana do obecnego przebiegu krawężników.
8. Prosimy o zamieszczenie tabeli dotyczącej warstwy wyrównawczej lub podanie średniej grubości danej warstwy oraz powierzchni na jakiej należy ją wykonać.
9. Z czego wynika etapowanie robót w projekcie i jak ma mieć wpływ podczas realizacji danego zadania?
10. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy remont obejmuje odcinek od 0+340 do 0+370 ? Jeżeli tak to prosimy o załączenie planu sytuacyjnego z danego odcinka.
11. Prosimy o podanie jaka jest KR dla danej drogi.
12. SST 05.03.13 dotycząca mieszanki mineralno asfaltowej SMA przywołuje wymagania wg „starych” wycofanych norm. Informujemy, że normy te zostały wycofane, a w chwili obecnej obowiązują dokumenty aplikacyjne WT-1 2010 oraz Wt-2 2010. Prosimy o aktualizacje SST do WT-1 2010 oraz WT-2 2010.

13. Prosimy o podanie Kategorii Ruchu dla odcinka objętego remontem.
14. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza odstępnie od wykonania nawierzchni z kostki brukowej wokół regulowanych wysokościowo elementów uzbrojenia terenu znajdujących się w jezdni ul. Zdrojowej. Jest to metoda używana przy naprawach bieżących związanych z regulacją elementów uzbrojenia podziemnego, jednak w przypadku układania nowych warstw bitumicznych lepszym rozwiązaniem jest otoczenie studni mieszanką mineralno-bitumiczną. Zapewnia to lepszą ciągłość układanych warstw, lepszą szczelność nawierzchni wokół studni oraz eliminuje problemy pojawiające się na styku materiałów betonowych i bitumicznych. Gwarantuje to także większy komfort jazdy dla pojazdów oraz jest rozwiązaniem cechującym się wyższą estetyką i trwałością. Dodatkową zaletą jest fakt, że otoczenie studni kostką betonową wydłużyłoby okres prowadzonych prac i powodowanych utrudnień dla kierujących pojazdami.
15. Zamawiający podaje w przedmiarze ilość warstwy wyrównawczej do ułożenia – 800 ton. Jednocześnie na przekroju normalnym widnieje zapis, że do ułożenia jest warstwa wyrównawcza o gr. min. 4cm. Ilość podana przez Zamawiającego 800 t warstwy wyrównawczej nie jest wystarczająca do wykonania remontu zgodnie z dokumentacją projektową i zawartą w niej niweletą drogi, gdyż w wielu miejscach do ułożenia jest nawierzchnia o znacznie większej łącznej grubości (np. w km 0+519,52 – 10cm, co daje 6cm warstwy profilowej, w km 0+360,00 – 9cm, co daje 5cm warstwy profilowej, 0+223,14 – 13cm, co daje 9cm warstwy profilowej). Prosimy o zwiększenie ilości ton warstwy profilowej w przedmiarze udostępnionym przez Zamawiającego lub o odstępnie od wymogu układania min. 4cm warstwy profilowej.
16. Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego, na którym ukazany będzie szczególnie konstrukcyjny obejmujący nawierzchnię z kostki betonowej do wykonania przy wjazdach i wpustach.
17. Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.
18. Prosimy o podanie właściwej ilości oznakowania poziomego do wykonania. W załączonych projektach widnieją ilości: 122,6 m² 218,6 m², co daje razem 341,2 m². Natomiast w przedmiarze znajduje się ilość 368,2 m².

Udzielam następujących wyjaśnień:

1. Nawierzchnię z frezowin należy ułożyć w ul. Granicznej – w odległości do 2 km od placu budowy, grubość nawierzchni ok. 10 cm.
2. Długość okresu gwarancji na oznakowanie poziome – 6 miesięcy.
3. Wszelkie oświadczenia, wykazy i inne informacje Oferenci składają na własnych drukach, o treści zgodnej z obowiązującymi przepisami.
4. Zamawiający nie przewiduje regulacji istniejących krawężników na wjazdach i przejściach dla pieszych. Nową nawierzchnię należy dostosować do stanu istniejącego.
5. Zgodnie z wyjaśnieniem pkt. 1
6. Zakres opracowania obejmuje ułożenie dwóch warstw konstrukcyjnych nawierzchni bez ingerencji w istniejące krawężniki. Krawężniki ułożone są tak, że ich faza wyniesiona jest względem istniejącej nawierzchni na 6 do ok. 8cm.

W związku z powyższym nowa nawierzchnia jest dostosowania zarówno do niwelety jak i krawężników.

7. Szerokość należy dostosować do istniejącego biegu krawężników.
8. Grubość warstwy wyrównawczej jest zmienna, grubość dla wybranego odcinka ulicy objętego opracowaniem należy odczytać z przekroju podłużnego drogi. Dla całego zamierzenia inwestycyjnego przyjęto 800 t warstwy wyrównawczej.
9. Podział zadania na etapy został wykonany z przyczyn formalnych, nie będzie miał wpływu na jego realizację.
10. Remont obejmuje nawierzchnię ulicy Zdrojowej (od ul. Ogrodowej do ul. Kościuszki – bez poszerzenia przy ul. Żelaznej) łącznie z odcinkiem od 0+340 do 0+370. Całkowity zakres robót objętych zamówieniem oznaczony jest na planach sytuacyjnych udostępnionych przez Zamawiającego na stronie www.ciechocinek.bipst.pl.
11. Kategoria Ruchu ul. Zdrojowej - KR-3
12. Mieszanki należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i warunkami technicznymi WT-1 2010 i WT-2 2010
13. Zgodnie z wyjaśnieniem pkt. 11
14. Zamawiający nie dopuszcza odstępiania od nawierzchni z kostki brukowej w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń sanitarnych.
15. Ilość MMA przeznaczona na warstwę wyrównawczą wynika z przekroju podłużnego. Przekrój normalny pełni funkcję pogładową.
16. Nawierzchnię z kostki betonowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją, wiedzą i sztuką budowlaną.
17. Zgodnie z wyjaśnieniem pkt. 2
18. Ilość oznakowania poziomego do wykonania wynosi **341,2 m²**.