



Ciechocinek, 02.04.2015 r.

GM.271.22.2015

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. **„Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ciechocinku – II etap”**

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawcy:

1. Czy na oznakowanie poziome Zamawiający również będzie wymagać 60 miesięcy gwarancji ?
2. Zgodnie z przedmiarem robót profilowanie nawierzchni i w-wę wiążącą należy wykonać z mieszanki AC16W, zaś zgodnie z przekrojami z AC11W. Proszę o wskazanie właściwego uziarnienia.
3. Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi obrzeże chodnikowe należy wykonać na ławie betonowej, zaś zgodnie z przedmiarem na podsypce cementowo-piaskowej. Proszę o podanie właściwej technologii robót oraz o ewentualną zmianę w przedmiarze.
4. Proszę o podanie typu folii dla znaków drogowych.
5. Czy Zamawiający dysponuje projektem stałej organizacji ruchu ? Jeżeli tak proszę o jego udostępnienie.
6. Proszę o zwiększenie ilości w przedmiarze w poz. 5.4.1 na 115,75 m<sup>2</sup> (zgodnie z zestawieniem warstw konstrukcyjnych).
7. Proszę o zwiększenie ilości w poz. 7.3.1 przedmiaru na 43,5 mb (zgodnie z wykazem obramowań).
8. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie asfaltu drogowego 50/70 ?
9. Czy Wykonawca musi dołączyć do oferty całe sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe ? Czy też Zamawiający wyrazi zgodę, aby do oferty dołączyć tylko rachunki zysków i strat oraz bilanse ?
10. Prosimy o potwierdzenie zgodności wymaganych właściwości warstwy wiążącej z wymaganiami przywołanych dokumentów „Wymagania Techniczne” WT 1 i 2 z 2010 roku.
11. Prosimy o potwierdzenie możliwości stosowania granulatu asfaltowego zgodnie z przywołanymi dokumentami „Wymagania Techniczne” WT 1 i 2 z 2010 roku dla warstwy wiążącej.
12. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w kosztorysie ofertowym w stosunku do kosztorysu zamieszczonego na stronie Zamawiającego ?
13. Prosimy o określenie długości gwarancji udzielanej na oznakowanie poziome.
14. Prosimy o potwierdzenie, że materiały znajdujące się na chodniku, na powierzchni która przewidziana jest do przełożenia oraz krawężniki przewidziane do regulacji są w pełni wartościowe i Zamawiający zaakceptuje ich stan techniczny oraz wygląd (przy niepogorszeniu jego stanu) po wykonaniu regulacji.
15. Prosimy o wskazanie lokalizacji drogi, na której należy wykonać nawierzchnię z destruktu asfaltowego.

Udzielam następujących wyjaśnień:

1. Długość okresu gwarancji na oznakowanie poziome – 9 miesięcy.
2. Profilowanie nawierzchni i warstwę wiążącą należy wykonać zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem robót z mieszanki AC16W.
3. Obrzeże chodnikowe 8x30cm (stanowiące obramowanie chodników) należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i warstwie podsypkowej z piasku gr. 10cm.  
Ustawienie obrzeży na ławie betonowej dotyczy obramowania ścieków przykrawężnikowych od strony jezdni (element ten objęty był I etapem przebudowy ul. Broniewskiego).
4. Należy przyjąć folię typu I
5. Zamawiający udostępnia na stronie [www.ciechocinek.bipst.pl](http://www.ciechocinek.bipst.pl) projekt stałej organizacji ruchu dla ulic: Broniewskiego i Przejazd.
6. Przedmiar zawiera poprawną wartość: 111,75 m<sup>2</sup>
7. Przedmiar zawiera poprawną wartość 49,30 mb
8. Tak
9. Do oferty należy dołączyć sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 6.1.A.5) *„sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres”*
10. W SST D.05.03.05 tablica z wymaganiami dla betonu asfaltowego – zgodnie z WT-2 z 2010r. - tabl.12
11. Zgodnie z WT
12. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian w kosztorysie ofertowym w stosunku do kosztorysu zamieszczonego na stronie Zamawiającego.
13. Zgodnie z wyjaśnieniem pkt. 1.
14. Przy kalkulacji przełożenia istn. nawierzchni z kostki i regulacji wysokościowej krawężników betonowych należy uwzględnić zakup 10% materiału nowego.
15. Nawierzchnię z frezowin należy ułożyć w ul.Granicznej w Ciechocinku.