



GM.271.34.2016

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Bema (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego).”

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawcy:

1. Prosimy o wyjaśnienie, jakich rozmiarów krawężnik należy zastosować. Na przekrojach poprzecznych znajduje się krawężnik o wymiarach 20x30 cm, podczas gdy na planie sytuacyjnym oraz w przedmiarze występuje krawężnik o wymiarach 15x30 cm.
2. Czy Zamawiający dysponuje wymaganą decyzją na wycinkę drzew przewidzianych do wycinki w dokumentacji projektowej?
3. Proszę o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu bądź też podanie, jakie znaki należy ustawić zgodnie z pozycją 40 d.9 przedmiaru robót.
4. Prosimy o podanie kategorii ruchu (KR) dla odcinka ul. Bema objętego postępowaniem przetargowym.
5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z obowiązującym WT2 2014 i wymaganiami zawartymi w SST.
6. Czy Oferent uwzględnić ma w ofercie zagospodarowanie zieleni, humusowanie, obsianie trawą? Proszę o dodanie odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.
7. Czy znaki drogowe istniejące należy wymienić na nowe, czy Zamawiający przewiduje zmiany w docelowej organizacji ruchu? Proszę o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu.

Udzielam następujących wyjaśnień:

1. Należy zastosować krawężnik 15x30cm.
2. Zamawiający jest w trakcie uzyskania decyzji na wycinkę drzew. W przypadku opóźnienia w uzyskaniu decyzji, elementy robót związane z wycinką pomniejszą zakres umowy.
3. Przewidziano wymianę istniejącego oznakowania pionowego na nowe. W wycenie należy przyjąć znaki drogowe małe I generacji: F-6 (2szt), D-1 (2szt), D-2 (1szt), A-7 (1szt), T-6 (1szt) oraz 6 słupków stalowych zgodnie z zamiennym przedmiarem robót.  
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono projekt stałej organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi.
4. Przyjęta kategoria drogi: KR 2
5. Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z WT 2014 i SST
6. Zagospodarowanie zieleni, humusowanie oraz obsianie trawą jest poza zakresem opracowania. Roboty budowlane należy prowadzić tak aby negatywnie nie wpłynęły na istniejącą zielen
7. Zgodnie z wyjaśnieniem pkt.3

**Uwaga:**

**Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono zamienny przedmiar robót.**